

## Przedmiar robót

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PODZAMCZA W WĄBRZEŹNIE  
Budowa WĄBRZEŹNO, DZ. NR 276/4, 436/2, 437/2, 438/3, OBRĘB 2  
Inwestor GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO, UL. WOLNOŚCI 18, 87-200 WĄBRZEŹNO

Poziom cen I kw. 2020 SEKOCENBUD

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g |
| Koszty zakupu    | 0%           |
| Koszty pośrednie | 0%           |
| Zysk             | 0%           |

## ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PODZAMCZA W WĄBRZEŹNIE

| Nr | Podstawa              | Opis robót  | Jm      | Ilość     |
|----|-----------------------|---|---------|-----------|
|    |                       | <b>oświetlenie uliczne</b>  |         |           |
| 1  | KNR 2-01<br>0701.2/01 | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II   | m       | 1.600,000 |
| 2  | KNR 2-01<br>0704.2/01 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II   | m       | 1.600,000 |
| 3  | KNR 5-10<br>0301/01   | Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m   | m       | 1.600,000 |
| 4  | KNR 5-10<br>0103/02   | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm | m       | 2.033,000 |
| 5  | KNR 5-10<br>0114/02   | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m   | m       | 46,000    |
| 6  | KNR 5-10<br>0303/01   | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm   | m       | 46,000    |
| 7  | KNNR 5<br>1302/03     | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia  | odcinek | 94,000    |
| 8  | KNR 5-08<br>0614/01   | Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii I-II   | m       | 200,000   |
| 9  | KNR 5-08<br>0608/07   | Układanie bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> w rowach kablowych   | m       | 60,000    |
| 10 | KSNR 5<br>1001/03     | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg  | szt     | 93,000    |
| 11 | KSNR 5<br>1003/03     | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m   | kpl     | 93,000    |
| 12 | KSNR 5<br>101-1-1 -   | Złącze kablowe - szafka oświetleniowa   | 1 kpl   | 1,000     |
| 13 | KSNR 5<br>1004/01     | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie   | szt     | 93,000    |
| 14 | KNR 5-10<br>103-1-1 - | Obsługa geodezyjna  | kpl     | 1,00      |