



UWAGA:

Kontenery należy zamówić jako gotowe elementy z pełnym wyposażeniem przeznaczone do ustawienia w miejscach przewidzianych w projekcie. Po ustawieniu kontenerów na przygotowanych placach należy podłączyć do nich istniejące przyłącza (lub elementy sieci wewnętrznych Inwestora) zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Kontenery powinny posiadać niezbędne atesty, spełniać wymagane normy oraz posiadać niezbędną dokumentację z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego. Rozwiązania powinny być zbieżne z punktu widzenia funkcjonalności i estetyki z załączonymi szkicami.

- Kontener o wymiarach zewnętrznych 2,5m x 2,5m
  - dach, ściany i podłoga z płyty warstwowej tzw. płyty obornickiej o grubości 100mm
  - elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
  - 1 drzwi stalowe ocieplane o wymiarach ( w świetle ) 900szer. x 2000wys.
  - 1 okno stałe PCV o wymiarach 1800szer. x 1100wys. - okleinowane z zewnątrz
  - 1 okno podawcze PCV o wymiarach 1800szer. x 1100wys. wraz z okienkiem podawczym otwieranym - okleinowane z zewnątrz
  - attyka konstrukcja stalowa wypełnienie blacha trapezowa
  - podłoga ocieplana z płyt warstwowych gr.100mm na ruszcie stalowym, na to płyta OSB 22mm i wykładzina PCV ( podłoga bez zimnych miejsc )
  - elektryka w tym : skrzynka zabezpieczająca bezpiecznikową kompletna wyłącznik różnicowo-prądowy, 1 lampa , 2 podwójne gniazda 220V
  - rynna ze spustem
  - haki do przeniesienia odkręcane
  - grzejnik elektryczny

Nazwa inwestycji	Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie					
Adres Inwestycji	ul. Spokojna - Tysiąclecia , Wąbrzeźno 377/2, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/5, 419 obręb 2 Gmina Miasto Wąbrzeźno ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno					
Numer działki						
Inwestor						
PZT	Numer rysunku					
Kontener kasowy	A.01.11					