



LEGENDA

- 1

Przebudowa trybuny głównej
- 2

Remont i przebudowa wewnętrzna budynku hotelowego
- 3

Remont budynku siłowni
- 4

Plac manewrowy
- 5

Modernizacja trybun dla kibiców gości
- 6

Kontener sanitarny (szaletu)
- 7

Modernizacja wejścia głównego
- 8

Likwidacja wejścia bocznego
- Zakres opracowania Projektu (pierwszy etap inwestycji)

Nawierzchnia poliuretanowa - tartan

Rekultywacja boiska - murawa

Rekultywacja trawników

chodniki kostka betonowa gr. 6 cm

drogi wewnętrzne, wjazdy, place dla kontenerów kostka betonowa gr. 8 cm

skocznia w dal

9. Projektowane boisko pikarskie, treningowe 105/68+marginesy 3-5m
10. Boisko wielofunkcyjne 20/40 (piłka ręczna) marginesy boczne 6,0m, czołowe 2,5m
11. Boisko do koszykówki 15,24/25,60 - typu szkolnego
12. Boisko do siatkówki 18/9m
13. Szkolny plac apelowy aranżacja nawierzchni i małej architektury
14. Skocznia w dal - rozbieg dł. 50 m
15. Plac manewrowy
16. Projektowany punkt kasowy - kontener
17. Projektowana rekultywacja boiska głównego + bieżnia projektowana
- L4

lampy typu parkowego h=5 m w ramach istniejących obwodów i mocy

Instalacja elektryczna - oświetlenie lampy - przełożenie, doprowadzenie kabli elektrycznych zgodnych z istniejącymi w ramach istniejącej mocy, pod terenami utwardzonymi, prowadzić w rurach osłonowych

zasilenie budynku kasowego prowadzić w rurach osłonowych

- Likwidacja elementów zagospodarowania terenu - trybun, sodcinków sieci, bieżni itp.

zasilanie zraszaczy - istniejąca trasa

System rur oraz zraszaczy wynurzalnych rozwiązanie systemowe sterowanie w budynku

Drzewa do wycinki

lampy do przeniesienia

Ogrodzenie pełne z prefabrykowanych elementów betonowych wysokości ~2,5m

Ogrodzenia panelowe 3D wysokości ~2,5m

Ogrodzenia panelowe 3D wysokości ~1,2m

Studnie chłonne, przewody kanalizacji deszczowej wg proj. trybuny

Demontaż pomnika

Zmiana lokalizacji zdemontowanego pomnika

FR

Furtka pełna rozwierna wg rys. szczegółowych

BR

Brama pełna rozwierna wg rys. szczegółowych

FP

Furtka pełna przesuwna wg rys. szczegółowych

BRP

Brama pełna przesuwna wg rys. szczegółowych

FRP3D

Furtka panelowa 3D szer. 1,25m rozwiązanie systemowe zgodne z ogrodzeniem wysokość zgodna z wysokością ogrodzenia - wg lokalizacji

BRP3D

Brama panelowa 3D szer. 3,0m rozwiązanie systemowe zgodne z ogrodzeniem wysokość zgodna z wysokością ogrodzenia - wg lokalizacji
- | | | | |
|--|--|---|------------------------|
| Nazwa inwestycji | | Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie | |
| Adres inwestycji | ul. Spokojna - Tysiąclecia, Wąbrzeźno | Plan inwestycji | Proj. bud.-wyk. |
| Numer działki | 377/2, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/5, 419 obręb 2 | Plan | Architektura |
| Investor | Gmina Miasto Wąbrzeźno ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno | Skala | 1:500 |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -sieci | | Numer rysunku | PJ |
| A.01.2 | | 13/2012 | |
| FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN | SPECJALNOŚĆ |
| projektant | mgr inż. arch. Tomasz Porębný | KPOKK IA 06/2003 | Architektura |
| sprawdzający | mgr inż. arch. Izabela Zwolicka | KPOKK IA 09/2003 | Architektura |
| projektant | mgr inż. Robert Legowski | KUP/0178/POOE/09 | Instalacje Elektryczne |