

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Pięknej, Wspólnej i Kwiatowej w Wąbrzeźnie - organizacja ruchu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piękna, Wspólna, Kwiatowa, Wąbrzeźno  
INWESTOR : Gmina Miasto Wąbrzeźno  
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Schultz  
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2019

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz za kresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.02.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Przebudowa ulicy Pięknej, Wspólnej i Kwiatowej w Wąbrzeźnie - organizacja ruchu</b> |                                   |  |                                  |              |                |
| <b>1</b>   | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze</b>  |                                  |              |                |
| <b>2</b>   | <b>CPV<br/>45233290-8</b>         | <b>D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>                                      |                                  |              |                |
| <b>2.1</b>   | <b>CPV<br/>45233290-8</b>         | <b>D-07.02.01 - Oznakowanie poziome</b>  |                                  |              |                |
| 2.1.1  | KNNR 6<br>0705-02                 | Oznakowanie poziome farbą chlorokauczkową chemoutwardzalną grubowars-<br>twową<br>255.35 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 255.350      |                |
|  |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>255.350</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>CPV<br/>45233290-8</b>         | <b>D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe</b>  |                                  |              |                |
| 2.2.1  | KNNR 6<br>0702-01                 | Słupki z rur stalowych śred. 70 mm<br><br>53   | szt.<br>szt.                     | 53.000       |                |
|  |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>53.000</b>  |
| 2.2.2  | KNNR 6<br>0702-04                 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2<br><br>69             | szt.<br>szt.                     | 69.000       |                |
|  |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>69.000</b>  |
| 2.2.3  | KNNR 6<br>0808-08                 | Rozebranie słupków do znaków<br><br>13   | szt.<br>szt.                     | 13.000       |                |
|  |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.000</b>  |
| 2.2.4  | KNNR 6<br>0702-08                 | Zdjęcie znaków lub drogowaskazów<br><br>16   | szt.<br>szt.                     | 16.000       |                |
|  |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b>  |
| <b>3</b>   | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>D-10.00.00 - Roboty inne</b>  |                                  |              |                |
| <b>3.1</b>   | <b>CPV<br/>45113000-2</b>         | <b>Roboty inne</b>   |                                  |              |                |
| 3.1.1  | KNR-W 2-01<br>0113-03<br>analogia | Zabezpieczenie i oznakowanie robót<br><br>0.48+0.6                                       | km<br>km                         | 1.080        |                |
|  |                                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.080</b>   |